



Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Közbeszerzés becsült értéke (nettó Ft)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés		A közbeszerzés mennyisége
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
1. Temetői övások felújítása Felsőtárkányban és részsű rekonstrukciós munkák a Rákóczi Ferenc utca 10-16. szám előtt	-	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti nyílt eljárás	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév	Temetői övások: Árok bontása 225 m Hordalékfogó építése 1 db Energiatűrő foggal rendelkező árok építése 225 m Iránytörő műtárgy építése 1 db Béke utcai folyóka bontása 125 m Béke utcai Ivóvíz kiváltás 150 m Béke utca árok építése 125 m Árok fedlapozása 125 m Átereszt építése 15 m Befogadó árokszakas részleges burkolása 20 m ² Út helyreállítása 500 m ² <u>Részsű rekonstrukciós munkák:</u> 41 m ³ megtámasztó betontömb C20-24/FN 162 m ² 15cm vlg sejtídomkő 25 m ³ szűrőbeton 28 m ³ zúzottkő ágyazat 12 m ³ vb gerenda C20-24/KK 45x1m D80/PE csőkivezetés 22 m padkaerősítés 22 m acél szalagkorlát 80 m hosszon meder tisztítása 70 m ² biaxiális georács 70 m ² geotextil 16 m ³ Z0-90 meddő zúzottkő 2 m ³ C20-24/KK szulfátálló beton

<p>2. II. Rákóczi Ferenc utca felújítása</p>	<p>-</p>	<p>nemzeti</p>	<p>Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti nyílt eljárás</p>	<p>2023. IV. negyedév</p>	<p>2024. I. negyedév</p>	<p>Útfelújítás aszfalt burkolattal: 4cm AC-11/F aszfalt kopóréteg aszfalt felső rétegének lemarása átlag 2 cm vtg kiegyenlítés szükséges helyeken meglévő pályaszerkezet Útfelújítás aszfalt burkolattal teljes rétegrenddel: 4cm AC-11/F aszfalt kopóréteg 6cm AC-11 aszfalt kötőréteg 20 cm CTK útalap 20 cm vtg. homokos kavics ágyazat földmű felső 50 cm-ét Trg=95%-ra tömörítendő Járda felújítás aszfalt burkolattal: 3cm AC-8 sétány aszfalt meglévő beton pályaszerkezet Útfelújítás - csapadékvíz elvezetés elemei Az árkok és áttereszek felújítása elkészült. Az útfelújítás során fokozottan kell ügyelni arra, hogy építési és egyéb törmelék a vizelezetés rendszerébe ne kerüljön. Útfelújítás kapcsán további építési feladatok: - 0+830 szelvény útsatlakozásban keresztrács épül be 4m hosszon 30x30cm keresztmetszeti belmérettel, hegesztett egyedi ráccsal, 2m DN200 KG-PVC bekötéssel. Műszakilag egyenértékű előregyártott rács is épülhet. - Szabó András útsatlakozásban, szelvényezés szerinti bal oldalon 26m hosszon 40cm széles folyóka épül 26m hosszon. A tervezett folyóka mélyponton 1db 50x50cm víznyelő akna épül, ami meglévő áttereszhez DN200/KG csővel és beton védelemmel csatlakozik - a</p>
--	----------	----------------	--	---------------------------	--------------------------	--

						<p>meglévő áterezst fel kell tárnai. A meglévő áterezsen épül továbbá 1 db tisztító akna víznyelővel kombinált fedlappal. A fedlap 1,5x1,5x0,2m betongallérral épül. A fedlap szintjét úgy kell beépíteni, hogy az a zöldsáv mélypontja legyen. Az aknák előregyártott és monolit kivitelben is épülhetnek. 671 hrsz.-on a járda burkolat aszfalt burkolattal felújításra kerül egyoldali járdaszegéllyel. A beton burkolatú lépcső nem változik. A csőkorlátot cserélni kell.</p>
<p>3. A felsőtárkányi óvoda funkcionális bővítése</p>	-	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti nyílt eljárás	2023. III. negyedév	2024. II. negyedév	<p>Kivitelezés: a meglévő épület bővítése valósul meg. A jelenlegi hat csoportos óvodaépület nem rendelkezik tornaszobával és mozgásfejlesztő szobával, és az épület adottságai miatt ezen funkciók helyhiány miatt nem alakíthatóak ki, ezért az épület bővítésével érhető el a helyiségek kialakítása.</p> <p>A bővítés során a következő helyiségek kerülnek kialakításra: Közlekedő 18,73 m²; Sztartár 18,04 m²; Mozgásfejlesztő szoba 24,07 m²; Tornaszoba 60,06 m²; Sportsztartár 15,84 m².</p>
<p>III. Szolgáltatás-megrendelés</p>	-	-	-	-	-	-

Felsőtárkány, 2023. március 31.



Szántósi

Szántósi Rafael polgármester

